



COMUNE DI TRENTO

Provincia Autonoma di Trento Comune di Trento

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI ED ARREDI NEI PARCHI,
NEI GIARDINI PUBBLICI E NELLE AREE A VERDE IN PROPRIETA' AL
COMUNE DI TRENTO
ANNO 2026 - INTEGRAZIONE

COMMITTENTE: COMUNE DI TRENTO - SERVIZIO TRANSIZIONE ECOLOGICA VERDE
E PARCHI - Ufficio Parchi e giardini

Trento, 25/08/2026

IL TECNICO
p.ed. Marco Trettel



COMUNE DI TRENTO

COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO TRANSIZIONE ECOLOGICA VERDE E PARCHI - UFFICIO PARCHI E GIARDINI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI ED ARREDI NEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E NELLE AREE A VERDE (Cat 1)							
1 F.003	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER STRUTTURE LUDICHE E ARREDI Fornitura di pezzi di ricambio specifici per attrezzature e arredi. Suddetti pezzi di ricambio verranno ordinati in base alla univoca tipologia della struttura e/o arredo secondo g ... inate. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere.					15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	1'773,29	26'599,35
2 F.002	FORNITURA DI SISTEMA DI SOSTEGNO PER STRUTTURE GIOCO IN ACCIAIO ZINCATO Fornitura di tub. 100x100x3 con fori, tondo per appoggio legno e zanche per cemento lunghezza mm 900 zincato a caldo atto a garantire il distacco del palo in legno dal terreno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	36,00	720,00
3 F.001	FORNITURA DI STRUTTURA GIOCO Fornitura di struttura gioco a scelta della D.L. rispondente ai requisiti della norma UNI EN 1176:2008 ed essere certificata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	3'500,00	14'000,00
4 F.013	FORNITURA DI CASETTA GIOCO Fornitura di casetta gioco a scelta della D.L. rispondente ai requisiti della norma UNI EN 1176:2008 ed essere certificata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere.					7,00		
	SOMMANO cadauna					7,00	2'000,00	14'000,00
5 FP.018	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina o da martellone idraulico. Nel prezzo sono compresi i conglomerati argillosi e i trovan ... acabile della D.L. il materiale verrà ritenuto idoneo per la formazione di rilevati, trasporto dello stesso al rilevato.					120,00		
	SOMMANO m³					120,00	7,52	902,40
6 FP.021	FORNITURA E POSA DI CORDOLO IN LEGNO MASSELLO DI PINO IMPREGNATO Fonitura e posa in opera sia in retta che in curva di cordolo in legno massello di pino impregnato in autoclave a sezione quadrata delle dimensioni di cm 9x9 con angoli smussati, a ... nsato il taglio, lo sfrido, il materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					200,00		
	A RIPORTARE					200,00		56'221,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,00		56'221,75
	SOMMANO m					200,00	23,11	4'622,00
7 FP.022	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI DRENANTI IN PVC Fornitura e posa in opera di tubazioni drenanti in pvc corrugato e finestrato diam.esterno 110 mm incluso il taglio delle tubazioni, l'imbocco nei pozzetti e nei collettori principali, lo sfrido, il tutto come da indicazioni della D.L..					30,00		
	SOMMANO m					30,00	17,06	511,80
8 F.008	FORNITURA DI PIASTRE IN GOMMA ELASTICA AD ASSORBIMENTO D'URTO PER ESTERNO...dimensioni 50 cm x 50 cm Fornitura di piastre in gomma antitrauma delle dimensioni 50 cm x 50 cm, realizzate in miscela SBR (riciclata) con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama (colore ros ... 008. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere.					20,00		
	SOMMANO m²					20,00	45,00	900,00
9 FP.015	LAVORI DI MONTAGGIO E INSTALLAZIONE NUOVI GIOCHI Lavori di montaggio e installazione presso l'area gioco indicata dalla D.L. dei delle nuove strutture gioco quali: combinati, a molla, altalene, casette, dondolini, etc.					12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	826,00	9'912,00
10 FP.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO A TERRA...croci Realizzazione di gioco a terra mediante tracciatura, mascheratura e coloritura tramite quarzo/intrigante fine, con legante a base di resina in stirolo acrilico. Nel prezzo di inten ... il lavoro finito a regola d'arte. Le dime per la realizzazione della figura saranno fornite dalla Stazione Appaltante.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	386,70	386,70
11 FP.002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO A TERRA...spirale Realizzazione di gioco a terra mediante tracciatura, mascheratura e coloritura tramite quarzo/intrigante fine, con legante a base di resina in stirolo acrilico. Nel prezzo di inten ... il lavoro finito a regola d'arte. Le dime per la realizzazione della figura saranno fornite dalla Stazione Appaltante.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	96,00	96,00
12 FP.003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO A TERRA...mini percorso Realizzazione di gioco a terra mediante tracciatura, mascheratura e coloritura tramite quarzo/intrigante fine, con legante a base di resina in stirolo acrilico. Nel prezzo di inten ... il lavoro finito a regola d'arte. Le dime per la realizzazione della figura saranno fornite dalla Stazione Appaltante.							
	A R I P O R T A R E							72'650,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'650,25
13 FP.005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO A TERRA...slalom Realizzazione di gioco a terra mediante tracciatura, mascheratura e coloritura tramite quarzo/intrigante fine, con legante a base di resina in stirolo acrilico. Nel prezzo di inten ... il lavoro finito a regola d'arte. Le dime per la realizzazione della figura saranno fornite dalla Stazione Appaltante.					1,00	30,00	30,00
						1,00		
14 FP.007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO A TERRA...cerchi Realizzazione di gioco a terra mediante tracciatura, mascheratura e coloritura tramite quarzo/intrigante fine, con legante a base di resina in stirolo acrilico. Nel prezzo di inten ... e il lavoro finito a regola d'arte. Le dime per la realizzazione della figura saranno fornite dalla Stazione Appaltante.					1,00	112,00	112,00
						1,00		
15 FP.008	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO A TERRA...riga Realizzazione di gioco a terra mediante tracciatura, mascheratura e coloritura tramite quarzo/intrigante fine, con legante a base di resina in stirolo acrilico. Nel prezzo di inten ... a mascheratura, lo sfrido, il materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,00	227,09	227,09
						1,00		
16 FP.010	TRACCIATURA CAMPL...su fondi corrugati assorbenti Verniciatura di fondi per la formazione di segnaletica orrizonatale, quale campi da pallavolo, basket, ecc., da eseguirsi mediante applicazione a spruzzo o pennello di pittura spa ... re e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d' arte. La misurazione sarà effettuata a metro lineare.					5,00	22,00	110,00
						5,00		
17 FP.013	TRACCIATURA CAMPL...su fondi corrugati assorbenti Verniciatura di fondi per la formazione di segnaletica orrizonatale, quale campi da pallavolo, basket, ecc., da eseguirsi mediante applicazione a spruzzo o pennello di pittura spa ... re e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d' arte. La misurazione sarà effettuata a metro lineare.					256,57	3,91	1'003,19
						256,57		
18 FP.023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE PER CAMPO SPORTIVO Fornitura e posa in opera di grigliato foro 64x132, piatto 25x2, completo di n. 2 supporti sopra e sotto grigliato in tubolare 50x30, tubolari verticali per attacco grigliato con zincatura a caldo, verniciatura Ral 6005 e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					80,00	108,00	8'640,00
						80,00		
18 FP.023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE SMORZACADUTA IN COLATO Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in colato in opera. La pavimentazione saràrealizzata mediante:							
	A R I P O R T A R E							82'772,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'772,53
19 F.007	- applicazione del primo strato di primer poliuretanico mono ... realizzato in modo da non essere notato.					10,00		
	L'attrezzatura dovrà soddisfare i requisiti della normativa UNI EN 1177:2008.					10,00	80,00	800,00
	SOMMANO m²							
	FORNITURA DI COPPIA DI PORTE DA CALCIO ...in acciaio dimensioni cm 300 x 200							
20 F.016	Fornitura e posa in opera di coppia porte da calcetto da esterno in acciaio verniciato, palo tondo sez. 80 mm, dimensioni m 3,00 x 2,00 complete di reti e modificate nella parte po ... erra. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere.					2,00		
	SOMMANO a coppia					2,00	488,65	977,30
	FORNITURA DI IMPIANTO PALLAVOLO...in acciaio							
	Fornitura di impianto da pallavolo per esterni costituito da pali in tubolare di acciaio Ø mm 102 zincato a caldo, completo di bussole per ancoraggio a terra comprensive di tappi, ... sole. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere.					1,00		
21 F.020	SOMMANO cadauno					1,00	554,06	554,06
	FORNITURA DI IMPIANTO BASKET							
	Fornitura di impianto basket monotubo zincato con tabellone in resina melaminica, sez. palo cm. 15 x 15 spessore 2 mm, completo di bussola da cementare al terreno h. cm. 75, canestri retine e protezione antifortunistiche					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'120,00	3'360,00
22 F.019	FORNITURA DI GRUPPO CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA							
	Fornitura di gruppo di 3 contenitori per raccolta differenziata composto da cestini cilindrici troncati obliquamente di diametro 300 mm e altezze rispettivamente di 850, 770 e 700 ... 6018. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere.					2,00		
	SOMMANO a gruppo					2,00	500,00	1'000,00
	ONERI DELLA SICUREZZA (Cat 2)							
23 S.010.010.0015.00 5	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO ...per il primo mese o frazione							
	Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ... ienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per il primo mese o frazione					60,00		
	SOMMANO m					60,00	5,20	312,00
	A R I P O R T A R E							89'775,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89'775,89
24 S.040.010.0005.00 5	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE ...per il primo mese o frazione Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi ... za per tutta la durata del cantiere.Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per il primo mese o frazione					60,00		
	SOMMANO m					60,00	3,28	196,80
25 S.040.010.0110.00 5	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA A PARETE ...segnaletica di pericolo con descrizione dimensioni 33x50 cm Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto, antincendio e salvataggio, in lamiera di alluminio dello spessore ... segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. segnaletica di pericolo con descrizione dimensioni 33x50 cm					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	12,03	60,15
26 S.040.010.0110.01 0	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA A PARETE ...segnaletica di divieto con descrizione dimensioni 33x50 cm Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto, antincendio e salvataggio, in lamiera di alluminio dello spessore ... a segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. segnaletica di divieto con descrizione dimensioni 33x50 cm					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	12,27	61,35
27 S.040.010.0110.01 5	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA A PARETE ...segnaletica di obbligo con descrizione dimensioni 33x50 cm Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto, antincendio e salvataggio, in lamiera di alluminio dello spessore ... a segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. segnaletica di obbligo con descrizione dimensioni 33x50 cm					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	12,03	24,06
28 S.001	CASSETTA PRONTO SOCCORSO Fornitura di cassetta pronto soccorso conforme a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	45,68	45,68
	Parziale LAVORI A MISURA euro							90'163,93
	T O T A L E euro							90'163,93
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: COMUNE DI TRENTO - SERVIZIO TRANSIZIONE ECOLOGICA VERDE E PARCHI - Ufficio Parchi e giardini